

## Технические требования по подготовке объекта к монтажу натяжных потолков

Подготовка помещения к монтажу натяжного потолка может проводиться без привлечения профессионалов. Но для того чтобы натяжные потолки были установлены правильно и в срок, необходимо соблюдать основные рекомендации по подготовке объекта к монтажу:

1. После проведения замеров, составления чертежей и подписания договора об оказании услуг форма и периметр объекта не должны меняться.
2. Монтаж натяжных потолков и их дальнейшая эксплуатация могут проводиться только в отапливаемом помещении.
3. Монтаж натяжного потолка может быть проведен на любой стадии ремонта при условии, что строительные работы уже закончены, а строительный мусор тщательно убран.
4. Перед установкой натяжного потолка не требуется выравнивание базового потолка и удаление прежнего покрытия. Во избежании колебаний натяжного полотна необходимо лишь устранить все щели в базовом потолке и прилегающих к нему конструкциях.
5. Все конструктивные и отделочные материалы (гипсокартон, плитка и т.п.) должны быть хорошо закреплены и выдерживать нагрузку не менее 1000 Н/м.п.
6. Перед заключением договора необходимо согласовать с менеджером тип устанавливаемых осветительных приборов, а также составить точную схему распределения линий электропроводки в точках крепления багета и конструкций под осветительные приборы.

Все возникающие вопросы вы можете задать нам по телефонам

**(812) 448-49-75**

**(812) 984-04-40**

**(962) 684-04-40**

с понедельника по пятницу 9:00 - 18:00  
или написать на нашу электронную почту

[info@potolki-uyut.ru](mailto:info@potolki-uyut.ru)